

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Nel fine settimana lavori al Parco Europa a Rho per completare la rete duale

Gea Somazzi · Friday, December 13th, 2024

Proseguono gli interventi per la realizzazione della rete duale sul territorio rhodense. **Il Lotto 2 è quasi ultimato, il Lotto 1 prevede ora la dorsale** che, attingendo acqua dal pozzo creato al campo sportivo di via Cadorna, procedendo verso sud ovest, sarà al servizio di diverse utenze. In particolare, il parco di Villa Burba, per alimentare il sistema dell'acqua che serve le fontane e il laghetto, e l'area di via Cornaggia, un tempo destinata ad accogliere fiere e circhi, e ora pensata come polmone verde. I lavori permettono di separare il sistema idrico acquedottistico a uso potabile, mediante la realizzazione di reti parallele che convogliano le acque prelevate da pozzi di prima falda, per risparmiare la risorsa idrica legata all'uso domestico e utilizzare quella prelevata da pozzi meno profondi per l'irrigazione e il lavaggio delle strade. Le tubazioni verranno collocate con un sistema a traino che permetterà di passare sotto corso Europa. Tecnicamente si parla di Trivellazione Orizzontale Controllata.

L'area di cantiere gestita dal gruppo CAP interessa l'area di Parco Europa. **Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre** una porzione del Parco Europa servirà per il deposito e la saldatura delle tubazioni: ne vanno assemblate 5 da 12 metri ciascuna, per arrivare a una lunghezza di sessanta metri. Le tubazioni saranno circondate da cesate di cantiere, per segnalarne la presenza ai fruitori della restante parte di parco, che non verrà toccata dai lavori. **Lunedì 16 dicembre** verrà interdetto il transito ciclopedonale deviandolo verso la pista ciclopedonale di Corso Europa. Verranno interdette al pubblico area ping pong, campo di pallavolo e campo da basket. Per permettere il passaggio dei pedoni verrà posizionata la segnaletica di deviazione verso la pista ciclopedonale di Corso Europa. Secondo le previsioni e salvo problemi legati al meteo, l'intervento dovrebbe concludersi nella giornata del 16 dicembre con lo smantellamento del cantiere e la riconsegna in giornata dell'area del Parco esclusa la buca di intercettazione che rimarrà aperta e transennata. Martedì 17 dicembre al termine dei lavori di collegamento idraulico si procederà con il ripristino dello scavo e la rimozione delle ultime cesate.

This entry was posted on Friday, December 13th, 2024 at 2:50 pm and is filed under [Rhodense](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

