

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Rho, lunedì 17 il via ai lavori previsti nei cimiteri

Redazione · Thursday, December 13th, 2018

Prendono il via lunedì prossimi, 17 dicembre, i lavori per il completamento del ripristino dei solai nei cimiteri di Rho. Le attività cominceranno dal cimitero Capoluogo, dove sono previsti una parte molto significativa degli interventi programmati, per proseguire poi nei cimiteri frazionali di Lucernate, Passirana e Terrazzano. Per ultimo si lavorerà al cimitero di Mazzo dove, prima di procedere con i lavori, dovranno essere eseguite delle ulteriori manutenzioni per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dalla copertura.

A marzo 2018 si era conclusa la prima fase di lavori nei cimiteri della città in cui erano stati messi in sicurezza tutti i soffitti ed erano state rimosse completamente tutte le parti evidenziate come “a rischio di distacco spontaneo” dall'indagine svolta da tecnici qualificati.

Nei prossimi giorni il SCR (Società Cimiteri di Rho), a cui è stata affidata la gestione del servizio, inizierà la fase di ripristino dei travetti e di finitura dei plafoni. In particolare, i lavori saranno suddivisi in due parti: nella prima si procederà con interventi sulle strutture, mentre in seguito saranno rifiniti esteticamente i plafoni. **“Nei mesi scorsi SCR ha lavorato su nostra indicazione per assicurare la sicurezza – ha detto Maria Rita Vergani, assessore ai Lavori Pubblici -. Per questo motivo in alcune aree si è provveduto a togliere le parti di intonaco a rischio sfondellamento. Interventi che, da una parte hanno garantito la sicurezza, ma dall'altra, conveniamo, non davano una immagine decorosa, in attesa dei lavori di ripristino, che inizieranno già lunedì prossimo. Di questo inconveniente, dal punto di vista dell'aspetto, però, era stata data notizia da SCR agli utenti dei nostri cimiteri, tramite avvisi affissi nei luoghi interessati dagli interventi di messa in sicurezza”**

Nello specifico, i lavori cominceranno con la delimitazione delle aree di lavoro, che saranno suddivise in piccoli lotti per non creare disagi all'utenza. La fase di intervento sulle strutture prevede l'applicazione di un prodotto specifico sui ferri d'armatura esposti, precedentemente spazzolati, in modo da contrastare il processo di corrosione del ferro, che creando la ruggine può causare il distacco di piccole parti di calcestruzzo; sarà poi ricostruito il copriferro dei travetti e delle travi dei solai utilizzando una malta particolare ad alta resistenza. Nella seconda fase si procederà con l'applicazione degli elementi di fissaggio delle strutture dei controsoffitti e si realizzeranno controsoffitti in cartongesso adatto all'uso all'esterno, in sostituzione delle parti di intonaco rimosse.

This entry was posted on Thursday, December 13th, 2018 at 3:12 pm and is filed under [Cronaca](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a

response, or [trackback](#) from your own site.